

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO:	PSEC-3	COSTO MATERIALES US(\$):	427.54
ARMADO:	ARMADO TRIFÁSICO DE SECCIONAMIENTO DE LÍNEA	COSTO MANO DE OBRA US(\$):	33.52
NIVEL DE TENSIÓN:	13.2 kV	COSTO EQUIPO US(\$):	0.00
ESTRUCTURA:	CONCRETO	% HERRAM. MO:	5.00
RENDIMIENTO Un/Jorn:	2	COSTO HERRAM. US (\$):	21.38
JORNAL (Hrs):	8	COSTO TOTAL US (\$):	482.44

ÍTEM	CÓDIGO ELSE	CODIGO SICODI	INSUMO	UND.	CUAD.	CANT.	C.U. US (\$)	PARCIAL US (\$)
1	I-LP120102	CAA07	CONDUCTOR DESNUDO DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 7 HILOS 25 mm ²	m	0.00	6.00	0.32	1.92
2	I-LP180313	PAA06	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=200 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	Und.	0.00	1.00	6.21	6.21
3	I-LP180542	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 64 mm, E=6,4 mm, D=190 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	Und.	0.00	1.00	6.21	6.21
4	I-LP181014	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 64x64x1800 mm., E=6.4mm, 3 DADOS 100 mm	Und.	0.00	1.00	61.45	61.45
5	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	Und.	0.00	1.00	0.64	0.64
6	I-LP182302	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F*G* 38x38x710 mm. E= 5 mm.	Und.	0.00	1.00	4.04	4.04
7	I-LP220102	SSE18	SECCIONADOR UNIPOLAR 10 kV DIAM.=420/520 mm., LF>430/17 mm/pulg., PESO=12 kg., 95 BIL	Und.	0.00	3.00	44.42	133.26
8	I-LP230103	SPA03	PARARRAYOS LF=660.4, 15 kV, 290 A	Und.	0.00	3.00	71.27	213.81
9	R-REC001	REC03	OPERARIO	Und.	1.00	4.00	4.64	18.56
10	R-REC002	REC04	PEON	Und.	1.00	4.00	3.74	14.96