

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO:	ARS	COSTO MATERIALES US(\$):	55.93
ARMADO:	ARMADO RETENIDA SIMPLE	COSTO MANO DE OBRA US(\$):	33.52
NIVEL DE TENSIÓN:	13.2 kV	COSTO EQUIPO US(\$):	0.00
ESTRUCTURA:	CONCRETO	% HERRAM. MO:	5.00
RENDIMIENTO Un/Jorn:	2	COSTO HERRAM. US (\$):	2.80
JORNAL (Hrs):	8	COSTO TOTAL US (\$):	92.25

ÍTEM	CÓDIGO ELSE	CODIGO SICODI	INSUMO	UND.	CUAD.	CANT.	C.U. US (\$)	PARCIAL US (\$)
1	I-LP150301	RXG02	GRAPA PARALELA DE A"G" DE TRES PERNOS D=10.0mm	Und.	0.00	4.00	2.29	9.16
2	I-LP160102	CDA02	CABLE DE ACERO DE GRADO SIEMENS MARTIN D=10.0mm.	m	0.00	15.00	1.08	16.20
3	I-LP190103	RVV04	VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL L=2400mm. D=16mm.	Und.	0.00	1.00	6.66	6.66
4	I-LP190201	FAC10	ARANDELA CUADRADA DE L=102x102mm. E=6,4mm, DIÁMETRO DE AGUJERO=19 mm	Und.	0.00	1.00	0.28	0.28
5	I-LP190501	RXC01	GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO D=10.0mm.	Und.	0.00	1.00	0.15	0.15
6	I-LP190701	FXP01	PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 400mm X 400mm E=6,4mm.	Und.	0.00	1.00	1.5	1.50
7	I-LP191115	RXA01	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=175 mm. E=6,4mm. L=330mm. H=75mm. C/3P/3T/3C/6A/3AP	Und.	0.00	1.00	7.91	7.91
8	I-LP191203	ATS04	AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ CLASE 54-4	Und.	0.00	1.00	3.01	3.01
9	I-LP191402	RXX02	CANAleta GUARDACABLE L= 2400mm, E= 1,6 mm	Und.	0.00	1.00	6.06	6.06
10	I-LP191503	FXX11	TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 300x19,0mm DE DIAMETRO	Und.	0.00	1.00	5	5.00
11	R-REC001	REC03	OPERARIO	Und.	1.00	4.00	4.64	18.56
12	R-REC002	REC04	PEON	Und.	1.00	4.00	3.74	14.96