

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO:	ATPB5	COSTO MATERIALES US(\$):	208.64
ARMADO:	ARMADO TRIFÁSICO DE FIN DE LÍNEA PARA CONDUCTOR AUTOPORTANTE	COSTO MANO DE OBRA US(\$):	16.76
NIVEL DE TENSIÓN:	13.2 kV	COSTO EQUIPO US(\$):	0.00
ESTRUCTURA:	CONCRETO	% HERRAM. MO:	5.00
RENDIMIENTO Un/Jorn:	4	COSTO HERRAM. US (\$):	10.43
JORNAL (Hrs):	8	COSTO TOTAL US (\$):	235.83

ÍTEM	CÓDIGO ELSE	CODIGO SICODI	INSUMO	UND.	CUAD.	CANT.	C.U. US (\$)	PARCIAL US (\$)
1	I-LP151002	AXG21	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE TRES PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 70 a 120 mm²	Und.	0.00	1.00	16.85	16.85
2	I-LP181018	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm IZQUIERDA	Und.	0.00	2.00	57.27	114.54
3	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	Und.	0.00	1.00	1.7	1.70
4	I-LP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	Und.	0.00	6.00	3.09	18.54
5	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	Und.	0.00	1.00	0.83	0.83
6	I-LP183004	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE 75 x 75 x 1500 mm, e= 6,4 mm IZQUIERDA	Und.	0.00	2.00	26.27	52.54
7	I-LP183101	FXP02	ALARGADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 75 x 300 mm, e= 6,4 mm	Und.	0.00	2.00	1.82	3.64
8	R-REC001	REC03	OPERARIO	Und.	1.00	2.00	4.64	9.28
9	R-REC002	REC04	PEON	Und.	1.00	2.00	3.74	7.48