

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO:	AU5	COSTO MATERIALES US(\$):	44.26
ARMADO:	ARMADO MONOFÁSICO (UNIFILAR) DE FIN DE LÍNEA CON CADENA	COSTO MANO DE OBRA US(\$):	13.40
NIVEL DE TENSIÓN:	10 kV	COSTO EQUIPO US(\$):	0.00
ESTRUCTURA:	CONCRETO	% HERRAM. MO:	5.00
RENDIMIENTO Un/Jorn:	5	COSTO HERRAM. US (\$):	2.21
JORNAL (Hrs):	8	COSTO TOTAL US (\$):	59.87

ÍTEM	CÓDIGO ELSE	CODIGO SICODI	INSUMO	UND.	CUAD.	CANT.	C.U. US (\$)	PARCIAL US (\$)
1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	Und.	0.00	2.00	6.43	12.86
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	Und.	0.00	1.00	2.27	2.27
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	Und.	0.00	1.00	2.41	2.41
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	Und.	0.00	1.00	0.26	0.26
5	I-LP151002	AXG21	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE TRES PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 70 a 120 mm²	Und.	0.00	1.00	16.85	16.85
6	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	Und.	0.00	1.00	7.91	7.91
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	Und.	0.00	1.00	1.7	1.70
8	R-REC001	REC03	OPERARIO	Und.	1.00	1.60	4.64	7.42
9	R-REC002	REC04	PEON	Und.	1.00	1.60	3.74	5.98