

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO:	PSEC-1	COSTO MATERIALES US(\$):	181.09
ARMADO:	ARMADO MONOFÁSICO (UNIFILAR) DE SECCIONAMIENTO DE LÍNEA	COSTO MANO DE OBRA US(\$):	11.18
NIVEL DE TENSIÓN:	10 kV	COSTO EQUIPO US(\$):	0.00
ESTRUCTURA:	CONCRETO	% HERRAM. MO:	5.00
RENDIMIENTO Un/Jorn:	6	COSTO HERRAM. US (\$):	9.05
JORNAL (Hrs):	8	COSTO TOTAL US (\$):	201.32

ÍTEM	CÓDIGO ELSE	CODIGO SICODI	INSUMO	UND.	CUAD.	CANT.	C.U. US (\$)	PARCIAL US (\$)
1	I-LP120102	CAA07	CONDUCTOR DESNUDO DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 7 HILOS 25 mm ²	m	0.00	6.00	0.32	1.92
2	I-LP180542	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 64 mm, E=6,4 mm, D=190 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	Und.	0.00	1.00	6.21	6.21
3	I-LP181019	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 64x64x800 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm IZQUIERDA	Und.	0.00	1.00	57.27	57.27
4	I-LP220102	SSE18	SECCIONADOR UNIPOLAR 10 kV DIAM.=420/520 mm., LF>430/17 mm/pulg., PESO=12 kg., 95 BIL	Und.	0.00	1.00	44.42	44.42
5	I-LP230103	SPA03	PARARRAYOS LF=660.4, 15 kV, 290 A	Und.	0.00	1.00	71.27	71.27
6	R-REC001	REC03	OPERARIO	Und.	1.00	1.33	4.64	6.19
7	R-REC002	REC04	PEON	Und.	1.00	1.33	3.74	4.99